



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

37 - 450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

Nr konta: 71 9430 0006 0021 8939 2000 0001 Bank Spółdzielczy Stalowa Wola
NIP: 865 - 000 - 30 - 71 REGON: 830036219 Nr KRS: 0000085943

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 53 926 000,00 PLN w całości wniesiony

L.dz. / 25/06/15/MZK
nr sprawy Zof/26/2015

Stalowa Wola, dnia 3.06.2015 r.

Do oferentów,
wg rozdzielnika

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Metalowców 4-8 w Stalowej Woli”.

Do Zamawiającego Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania jak w tytule, o treści:

Analizując odpowiedzi przekazane przez Zamawiającego pismo znak: L.dz.2/06/15/MZK w sprawie w/w postępowania przetargowego prosimy o ustosunkowanie się do poniższych punktów:

1. W przedłożonym projekcie budowlano-wykonawczym projektant na odcinku S1 - S2 zaprojektował przewiert rurą stalową fi 609,6x10 mm na długości 12 mb. W odpowiedzi ad. 1, którą przekazał Inwestor widnieje zapis, że Wykonawca powinien opracować projekt komór przewiertowych i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru.
W naszej ocenie jest to zapis niedopuszczalny. Przetarg dotyczy prac wykonawczych a nie projektowych. Projektant w świetle prawa budowlanego ma wykonać opracowanie projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ma ono być kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
Zatem prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia ścian wykopów komór przewiertowych: startowej i odbiorczej.
2. W odpowiedziach ad. 8, 9, 10 Inwestor przedstawił materiał, który należy użyć do zabezpieczenia ścian wykopów w miejscach kolizji przy pomocy bali drewnianych.
Dodatkowo zawarł zapis, że Wykonawca ma przedstawić inspektorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia na czas budowy wykopów.
Zatem prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu zabezpieczenia ścian wykopów balami drewnianymi, który jest wymagany przez Państwową Inspekcję Pracy podczas wykonywania robót w szalunkach wykonanych na placu budowy.
Zgrubne określenie grubości poszczególnych bali i okrągłaków, jakie podał projektant, trudno nazwać projektem.
Przypominamy również, że projektant ma obowiązek wykonać opracowanie projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ma ono być kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Odpowiedź:

Ad.1

Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy sposobu wykonania kanalizacji do wykonania tego odcinka przewiertem. W przypadku realizacji przewiertu Wykonawca w ofercie uwzględni wykonanie komory przewiertowej startowej i komory odbiorczej wraz z projektem tych komór. Projekt w/w komór Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) do akceptacji.

Ad. 2

Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy sposobu wykonania kanalizacji. W miejscach kolizji dopuszcza się zarówno wykonywanie wykopów umocnionych jak i wykonanie tych odcinków przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur ochronnych stalowych.

Przed rozpoczęciem robót wykopowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczeń wykopów oraz wybrany sposób realizacji budowy kanalizacji.

Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi na zadane pytania w swoich ofertach.

Otrzymują:

1x Adresat,

1 x a/a.

PREZES ZARZĄDU
Pasztaleniec
mgr Anna Pasztaleniec