

PRZEDMIAR ROBÓT - Aranżacja wnętrz na potrzeby remontu pomieszczeń biurowych MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz na potrzeby remontu pomieszczeń biurowych MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli
 ADRES INWESTYCJI : Ul. Komunalna 1; 37-450 Stalowa Wola Dz.nr ewid. 91/6
 INWESTOR : Miejski Zakład Komunalny
 ADRES INWESTORA : Ul. Komunalna 1; 37-450 Stalowa Wola
 WYKONAWCA ROBÓT :
 ADRES WYKONAWCY :
 BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
 zygmunty dyrda
 DATA OPRACOWANIA : 04.01.2012 r.

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 04.01.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Aranżacja wnętrz na potrzeby remontu pomieszczeń biurowych MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli						
1.1	roboty rozbiórkowe						
1.2	zamurowania, ścianki działowe z g-k						
1.3	Stolarka drzwiowa						
1.4	Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i stropów						
1.5	Posadzki						
1.5.1	łazienki						
1.5.2	pomieszczenia biurowe, korytarz						
1.6	Roboty malarskie						
1.7	roboty różne						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45215000-7	Aranżacja wnętrz na potrzeby remontu pomieszczeń biurowych MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli			
1.1	CPV 45110000-1	roboty rozbiórkowe			
1	1 KNR 4-01 d.1. 0348-06 1	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		50.672	m ²	50.672	
				RAZEM	50.672
2	1 KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		182.112	m ²	182.112	
				RAZEM	182.112
3	1 KNR 4-01 d.1. 0348-04 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		22.931	m ²	22.931	
				RAZEM	22.931
4	1 KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.396	m ³	1.396	
				RAZEM	1.396
5	1 KNR 4-01 d.1. 0350-02 1	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 1	m		
		5.420	m	5.420	
				RAZEM	5.420
6	1 KNR 4-01 d.1. 0354-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
		55.00	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
7	1 KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazury	m ²		
		80.550	m ²	80.550	
				RAZEM	80.550
8	1 KNNR 3 d.1. 0801-04 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		23.789	m ²	23.789	
				RAZEM	23.789
9	1 KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru - okno O5 - dla windy	m ²		
		2.581	m ²	2.581	
				RAZEM	2.581
10	1 KNR 4-01 d.1. 1211-04 1	Usunięcie lamperii olejnej ze ścian poprzez mechaniczne zmatowienie i szlifowanie	m ²		
		243.030	m ²	243.030	
				RAZEM	243.030
11	1 d.1. wycena 1 własna	zerwanie posadzek na parterze, I piętrze i II piętrze	m ²		
		720.058	m ²	720.058	
				RAZEM	720.058
12	1 KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³		
		54.206	m ³	54.206	
				RAZEM	54.206
13	1 KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 wg przedmiaru wywozu na odl. 1 km	m ³		
		54.206	m ³	54.206	
				RAZEM	54.206
1.2	CPV 45262522-6	zamurowania, ścianki działowe z g-k			
14	1 KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51.000	szt.	51.000	
				RAZEM	51.000
15	KNR 2-02 d.1. 2003-02 2 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo z profili CW 100 ze stali zimno giętej ocynkowanej gr. 0,6 m w rozstawie co 60 cm ,GKF	m ²		
		108.982	m ²	108.982	
				RAZEM	108.982
16	KNR 2-02 d.1. 0613-06 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10 cm	m ²		
		108.982	m ²	108.982	
				RAZEM	108.982
17	KNR 2-02 d.1. 0121-05 2	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm	m ²		
		0.744	m ²	0.744	
				RAZEM	0.744
1.3	CPV 45421100-5	Stołarka drzwiowa			
18	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 3	Ościeżnice systemowe do drzwi np. Porta	m ²		
		67.240	m ²	67.240	
				RAZEM	67.240
19	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typ D1 i D2, w okleinie jasny dąb, np. PORTA wzór 1.1 (w tym 5 szt z samozamykaczami)	m ²		
		63.550	m ²	63.550	
				RAZEM	63.550
20	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typ D3, w okleinie jasny dąb, np. PORTA wzór 1.1 , z kratką wentylacyjną	m ²		
		1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
21	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - w okleinie jasny dąb, np. PORTA wzór 1.1 , antywłamaniowe do Kasy	m ²		
		1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
22	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 3 analogia	dostawa i montaż kompletnych drzwi przesuwnych wraz z prowadnicami - D5, D6, D7, w okleinie jasny dąb, np. PORTA	m ²		
		12.960	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
23	KNR 0-19 d.1. 1024-08 3	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie D8	m ²		
		13.800	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
24	KNR 0-19 d.1. 1024-08 3	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie DZ1	m ²		
		3.649	m ²	3.649	
				RAZEM	3.649
1.4	CPV 45410000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i stropów			
25	KNR 4-01 d.1. 0708-01 4 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 15 cm - na sufitach i ścianach po wyburzonych ściankach działowych	m		
		110.820	m	110.820	
				RAZEM	110.820
26	KNR 2-02 d.1. 0803-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - pod płytki	m ²		
		89.540	m ²	89.540	
				RAZEM	89.540
27	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		89.540	m ²	89.540	
				RAZEM	89.540
28	NNRNKB d.1. 202 2702-01 4	(z.V) Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Sufit w pom. sanitarnych STG wodoodporne.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.920	m ²	29.920	
				RAZEM	29.920
29	NNRNKB d.1. 202 2030-01 4	(z.XI) Sufity podwieszane wykonane z płyt GKF w technologii i przy zastosowaniu komponentów Lafarge Nida Gips dla klasy EI 30.	m ²		
		122.404	m ²	122.404	
				RAZEM	122.404
30	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4	Oczyszczenie ścian i stropów oraz zmycie starej farby	m ²		
		2504.261	m ²	2504.261	
				RAZEM	2504.261
31	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		1921.383	m ²	1921.383	
				RAZEM	1921.383
32	KNR-W 2-02 d.1. 0830-05 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		582.878	m ²	582.878	
				RAZEM	582.878
33	KNR-W 2-02 d.1. 0840-04 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - Paradyż Amiche Beige 30x60 cm	m ²		
		27.180	m ²	27.180	
				RAZEM	27.180
34	KNR-W 2-02 d.1. 0840-04 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - Paradyż Amiche Brown 30x60 cm	m ²		
		10.260	m ²	10.260	
				RAZEM	10.260
35	KNR-W 2-02 d.1. 0840-04 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dekor Inserto A Paradyż Amiche Beige 30x60 cm	m ²		
		1.080	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
36	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 4 analogia	listwa 7x60 cm Amiche Beige	m		
		3.000	m	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 2-02 d.1. 0840-04 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - Paradyż Secret Bianco (Secret Edeno) 29,5x59,5 cm	m ²		
		27.031	m ²	27.031	
				RAZEM	27.031
38	KNR-W 2-02 d.1. 0840-04 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - Paradyż Secret Nero Inserto Murano 29,5x59,5 cm	m ²		
		0.702	m ²	0.702	
				RAZEM	0.702
39	KNR-W 2-02 d.1. 0840-04 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - Paradyż Secret Nero (Secret Edeno) 29,5x59,5 cm	m ²		
		7.372	m ²	7.372	
				RAZEM	7.372
40	KNR-W 2-02 d.1. 0840-04 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dekor Inserto A i B Paradyż Secret Bianco 29,5x59,5 cm	m ²		
		2.457	m ²	2.457	
				RAZEM	2.457
41	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 4 analogia	listwa nacinana 7x60 cm Secret Nero	m		
		1.200	m	1.200	
				RAZEM	1.200
42	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż luster - tafla lustro w płaszczyźnie płytek 93x177 cm - łazienka damska A i B	m ²		
		1.646	m ²	1.646	
				RAZEM	1.646
43	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż luster - tafla lustro w płaszczyźnie płytek 225x60 cm - łazienka dla niepełnosprawnych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.350	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
44	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż luster - tafla lustra w płaszczyźnie płytek 30x90 cm - łazienka dla niepełnosprawnych	m ²		
		0.270	m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
45	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż luster - tafla lustra w płaszczyźnie płytek 120x83 cm	m ²		
		1.992	m ²	1.992	
				RAZEM	1.992
46	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż luster - tafla lustra w płaszczyźnie płytek 100x200	m ²		
		4.000	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
47	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż ścianek systemowych - ściany sanitarne systemowe D4	m ²		
		6.800	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
48	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych - ścienna uchylna 85 cm - 1szt, umywalkowa 2 szt, katowa - 1 szt	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
49	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż przegrody pisuarowej wys 0,7 m	kpl		
		2.00	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
50	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż suszarki do rąk	kpl		
		6.00	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
51	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż dozownika do mydła	kpl		
		6.00	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
52	wycena d.1. własna 4	Dostawa i montaż dozownika papieru toaletowego	kpl		
		6.00	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
1.5	CPV 45430000-0	Posadzki			
1.5.	CPV 1 45431100-8	łazienki			
53	ZKNR C-2 d.1. 0311-04 5.1	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 na powierzchni poziomej	m ²		
		39.434	m ²	39.434	
				RAZEM	39.434
54	KNR 2-02 d.1. 1102-02 5.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		39.434	m ²	39.434	
				RAZEM	39.434
55	KNR 2-02 d.1. 1102-03 5.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		39.434	m ²	39.434	
				RAZEM	39.434
56	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		39.434	m ²	39.434	
				RAZEM	39.434
57	NNRNKB d.1. 202 1121-10 5.1	(z.IV) Posadzki z płytek gres antypoślizgowy o wym 40x40 cm klejone do podłoża zaprawą szybkowiążącą - Paradyż Amici Beige	m ²		
		21.600	m ²	21.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.600
58	NNRNKB d.1. 202 1121-10 5.1	(z.IV) Posadzki z płytek gres antypoślizgowy o wym 30x60 cm klejone do podłóża zaprawą szybkowiązącą - Paradyż Beige matowy 4.500	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
59	NNRNKB d.1. 202 1121-10 5.1	(z.IV) Posadzki z płytek gres antypoślizgowy o wym 30x60 cm klejone do podłóża zaprawą szybkowiąjącą - Paradyż Ocean Blue matowy - łazienka dla niepełnosprawnych 0.540	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
60	NNRNKB d.1. 202 1121-10 5.1	(z.IV) Posadzki z płytek gres antypoślizgowy o wym 39,5x39,5 cm klejone do podłóża zaprawą szybkowiąjącą - Paradyż Edeno Bianco(Secret Edeno) 12.794	m ² m ²	 12.794	
				RAZEM	12.794
1.5.	CPV	pomieszczenia biurowe, korytarz			
2	45432120-1				
61	NNRNKB d.1. 202 1130-02 5.2 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. ok 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 720.058	m ² m ²	 720.058	
				RAZEM	720.058
62	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 5.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina heterogeniczna np. Rekord 43 - kolor grafitowy typu Beryl 121321130 wraz z wywinięciem wykładziny na ścianę (cokół) 46.113	m ² m ²	 46.113	
				RAZEM	46.113
63	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 5.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina heterogeniczna np. Rekord 43 - kolor beżowy typu Beryl 121321010 wraz z wywinięciem wykładziny na ścianę (cokół) 246.215	m ² m ²	 246.215	
				RAZEM	246.215
64	KNR 2-02 d.1. 1113-02 5.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa biurowa - kolor popielato niebieski, melanzowy wraz z wywinięciem wykładziny na ścianę (cokół) 271.906	m ² m ²	 271.906	
				RAZEM	271.906
65	KNR 2-02 d.1. 1113-02 5.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa biurowa - kolor kawa z mlekiem, melanzowy wraz z wywinięciem wykładziny na ścianę (cokół) 199.028	m ² m ²	 199.028	
				RAZEM	199.028
66	KNR 2-02 d.1. 1114-03 5.2	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -- wykładzina heterogeniczna np. Rekord 43 - kolor beżowy typu Beryl 121321010 wraz z wywinięciem wykładziny na ścianę (cokół) 28.784	m ² m ²	 28.784	
				RAZEM	28.784
67	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 5.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 302.936	m ² m ²	 302.936	
				RAZEM	302.936
1.6	CPV	Roboty malarskie			
45442100-8					
68	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 582.878	m ² m ²	 582.878	
				RAZEM	582.878
69	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 1921.383	m ² m ²	 1921.383	
				RAZEM	1921.383
70	KNR 2-02 d.1. 1505-01 6	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- farba emulsyjna biała 2504.261	m ² m ²	 2504.261	
				RAZEM	2504.261
71	KNR 2-02 d.1. 1505-02 6	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - finalnie wymalowane farbą Optiva Satin Mat 7 firmy Tikkurilla – (wodorozcieńczalną, akrylową farbą lateksową) , kolorystyka wg projektu aranżacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2504.261	m ²	2504.261	
				RAZEM	2504.261
72	KNR 2-02 d.1. 1505-01 6	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- farba emulsyjna biała	m ²		
		80.866	m ²	80.866	
				RAZEM	80.866
73	KNR 2-02 d.1. 1505-02 6	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zieleń np. farba lateksowa Dulux kolor Woodlend Fern 3 lub odpowiednik innego producenta, kolorystyka wg projektu aranżacji	m ²		
		80.866	m ²	80.866	
				RAZEM	80.866
74	KNR 7-12 d.1. 0105-02 6	Odtłuszczenie balustrad schodowych i krat	m ²		
		12.089	m ²	12.089	
				RAZEM	12.089
75	KNR 4-01 d.1. 1212-05 6 analogia	Dwukrotne malowanie proszkowo krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		12.089	m ²	12.089	
				RAZEM	12.089
76	KNR 4-01 d.1. 0417-03 6 analogia	Wymiana elementów schodów - usunięcie profilu PCV i montaż pochwyty drewnianego	m		
		10.990	m	10.990	
				RAZEM	10.990
1.7	CPV 45450000-6	roboty różne			
77	wycena d.1. własna 7	Dostawa i montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych z obudową samonośną oraz ze wszystkim pracami budowlanymi (fundament itp) Dane techniczne : - napęd hydrauliczny , - udźwig min 300 kg, - wysokość podnoszenia – min 9 m , - liczba przystanków – 2 - minimalne wymiary platformy – 1100 x 1400 mm . Proponuje się zastosowanie platformy dla niepełnosprawnych z obudową samonośną zewnętrzną produkcji np. : ProSun typ Vimec E06 lub firmy Plawia (lub równoważne) . Przy realizacji należy zwrócić uwagę, że wejścia (stolarka drzwiowa) do budynku na przystankach powinny być kompatybilne z obudowa szybu a co za tym idzie stanowić jedną dostawę z windą. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 0-19 d.1. 1024-03 7	Montaż okien aluminiowych - okno kasowe ,szkło bezpieczne, hartowane, opis „KASA” klejony na szybie, litery w kolorze srebrnym (satyna) - wg projektu	m ²		
		2.185	m ²	2.185	
				RAZEM	2.185
79	wycena d.1. własna 7	Dostawa i montaż rolety zabezpieczającej przestrzeń okna , kolor jasno szary , stal matowa , prowadnice kryte w ściankach bocznych	m ²		
		3.135	m ²	3.135	
				RAZEM	3.135
80	wycena d.1. własna 7	Dostawa i montaż blatu zmywalnego gr. 4 cm w kolorze ciemny grafit (kasa)	m ²		
		2.280	m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
81	KNR-W 2-02 d.1. 2004-09 7 analogia	Obudowa rolety antywłamaniowej obustronnie w okleinie jasny dąb (MDF lub g-k)	m ²		
		3.895	m ²	3.895	
				RAZEM	3.895
82	wycena d.1. własna 7	Dostawa i montaż blatu zmywalnego , w łuku, gr. 4 cm w kolorze ciemny grafit (biuro obsługi klienta)	m ²		
		4.965	m ²	4.965	
				RAZEM	4.965
83	KNR-W 2-02 d.1. 2004-09 7 analogia	atrapa w łuku nad stanowiskiem obsługi klienta,obustronnie w okleinie jasny dąb (MDF lub g-k) - wg projektu - dostawa i montaż	m ²		
		17.013	m ²	17.013	
				RAZEM	17.013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	d.1. wycena 7 własna	przegroda między stanowiskami obsługi klienta , szkło bezpieczne - dostawa o montaż 2.903	m ² m ²	 2.903	
				RAZEM	2.903
85	d.1. wycena 7 własna	dostawa i montaż pleksiglasu mocowanego punktowo na cięgnach stalowych , układany między bolcami umożliw. wymianę świetlówek , kolor mrożone szkło 5.150	m ² m ²	 5.150	
				RAZEM	5.150
86	KNR 2-02 d.1. 0410-05 7 analogia	dostawa i montaż wyłazy dachowego 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87	wycena d.1. własna 7	Dostawa i montaż szyldów informacyjnych przy wejściach do pomieszczeń 33.00	kpl kpl	 33.000	
				RAZEM	33.000
88	wycena d.1. własna 7	Logo firmy MZK na ścianie we wnęce - wg projektu 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000